

ROZPOČET

Stavba: Oprava ulice Havlíčkovy

Objekt: Kryt asfaltový

Objednatel: Městys Častolovice

JKSO:

EČO:

Zpracoval: ~~XXXXXXXXXX~~

Datum: ~~XXXXXXXXXX~~

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	
HSV		Práce a dodávky HSV						
1		Zemní práce						
1	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	53,000				
2	113107132	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	5,000				
3	113107143	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm	m2	55,000				
4	113107243	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm	m2	509,000				
5	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	25,000				
6	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	46,000				
7	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	212,000				
8	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	16,000				
9	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	1,500				
10	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	229,500				
11	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	402,000				
12	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	624,000				
3		Svislé a kompletní konstrukce						
13	339921113	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 1 do 1,5 m	kus	42,000				
14	339921114	Betonová palisáda BEST MASIV v=1200 mm	kus	42,000				
5		Komunikace						
15	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	545,000				
16	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	530,000				
17	567122112	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 130 mm	m2	583,000				
18	572243111	Vyspravení neupravených výtluků asfaltovým betonem ACO (AB)	t	14,000				
19	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	530,000				
8		Trubní vedení						
20	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,000				
21	899332111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu	kus	1,000				
22	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupáte nebo hydrantu	kus	5,000				
23	899431112	Napojení liniového odvodnění do stávající kanalizace (PVC Js 300 dl. 1 m)	kus	1,000				
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání						
24	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	66,000				

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
25	916131214	Obrubník betonový přímý 100x15x25 cm	kus	44,000			
26	916131215	Obrubník betonový přechodový levý	kus	3,000			
27	916131216	Obrubník betonový přechodový pravý	kus	3,000			
28	916131217	Obrubník betonový nájezdový 100x15x15 cm	kus	16,000			
29	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	4,000			
30	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	76,000			
31	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	18,500			
32	919735124	Vytyčení podzemních vedení	Sb	1,000			
33	935113112	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm	m	4,500			
34	935113113	Žlab s litinovým roštem šířka 36 cm, výška 39 cm D 400	m	4,500			
35	938902203	Čištění příkopů zpevněných ručně š dna do 400 mm objem nánosů do 0,5 m3/m	m	10,000			
99		Přesun hmot					
36	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	138,300			
37	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 383,000			
38	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	138,300			
39	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	7,600			
40	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	109,500			
41	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	244,000			

Celkem