

SLEPÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET - PODLAHA V TĚLOCVIČNĚ

Číslo	Technologický popis	množství	jednotka	cena/m2	celkem
a) demontáže					
1	demontáže nášlapné vrstvy - stávající vlysy	213,84	m2		0,00 Kč
	demontáže sportovního náčiní	1	kpl.		0,00 Kč
2	odstranění spojovacího materiálu po demontáži	213,84	m2		0,00 Kč
3	likvidace odpadu	1	kpl.		0,00 Kč
4	vnitrostaveništní přesuny hmot z I. patra	1	kpl.		0,00 Kč
b) podkladní vrstva podlahy					
1	zpevnění stávajícího záklopu spojovacím materiálem - sbití stávající konstrukce	213,84	m2		0,00 Kč
2	Pokládka nového záklopu - desky OSB tl. 18mm 4PD (materiál + montáž)	213,84	m2		0,00 Kč
3	spojovací materiál	1	kpl.		0,00 Kč
4	vnitrostaveništní přesuny hmot do I. patra	1	kpl.		0,00 Kč
c) dřevěná podlaha					
1	dubové vlysy v jakosti č. II. s prořezem 3%	220,25	m2		0,00 Kč
	montáž vlysů	213,84	m2		0,00 Kč
2	dubová lišta (s prořezem 5% na materiálu)	67	m2		0,00 Kč
	montáž lišt	62	m2		0,00 Kč
3	vnitrostaveništní přesuny hmot do I. patra	1	kpl.		0,00 Kč
c) povrchová úprava					
1	tmelení podlahy	213,84	m2		0,00 Kč
2	lakování - 1x základní +3x vrchní polyuretanový lak	213,84	m2		0,00 Kč
3	lajnování kurtů (volejbal, nohejbal, basketbal -	1	kpl.		0,00 Kč
4	odvětrání podlahy	1	kpl.		0,00 Kč
5	kování v podlaze: 1x hrazda, 4x šplhací tyč, 2x středový volejbalový sloupek	1	kpl.		0,00 Kč
6	dubový práh do dveří 150cm	1	ks		0,00 Kč
7	likvidace obalů	1	kpl.		0,00 Kč
8	vnitrostaveništní přesuny hmot do I. patra	1	kpl.		0,00 Kč

0,00 Kč

cena bez DPH	0,00 Kč
DPH 21%	0,00 Kč
cena celkem	0,00 Kč

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Častolovice - Rekonstrukce sokolovny

Místo:

Datum:

22.03.2013

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

ing.Martin Šabata

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
742 - Elektromontáže - rozvodný systém	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Častolovice - Rekonstrukce sokolovny

Místo: Datum: 22.03.2013

Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: ing.Martin Šabata

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

1	K	310237291	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m ² ve zdivu nadzákladovém cihlami pátenými tl do 1050 mm	kus	2,000	0,00	0,00
2	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,602	0,00	0,00
3	M	134867100	tyč ocelová HEB, jakost S 235 JR označení průřezu 180	t	0,602	0,00	0,00
4	K	317941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L č 24 a vyšší	t	2,558	0,00	0,00
5	M	134867285	tyč ocelová HEB, jakost S 235 JR označení průřezu 300	t	3,008	0,00	0,00
6	K	339941112	Sloup ze zdvojených válcovaných nosníků U 140 dl 3 m příšroubované	kus	2,000	0,00	0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

7	K	411354171	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m ²	100,920	0,00	0,00
8	K	411354172	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m ²	100,920	0,00	0,00
9	K	413232221	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm	kus	6,000	0,00	0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

10	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m ² na stěnách	kus	2,000	0,00	0,00
11	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m ² na stěnách	kus	6,000	0,00	0,00
12	K	631311134	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m ³	0,221	0,00	0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

13	K	971033481	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m ² na MVC nebo MV tl do 900 mm	kus	2,000	0,00	0,00
14	K	973031336	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m ² hl do 450 mm	kus	2,000	0,00	0,00
15	K	973031346	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m ² hl do 450 mm	kus	2,000	0,00	0,00

99 - Přesun hmot

0,00

16	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,520	0,00	0,00
17	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,520	0,00	0,00
18	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	13,680	0,00	0,00
19	K	997013R01	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně)	t	1,520	0,00	0,00
20	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	6,260	0,00	0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

742 - Elektromontáže - rozvodný systém

0,00

27	K	742.R01	Přeložení stávajících rozvodů elektro	soub	1,000	0,00	0,00
----	---	---------	---------------------------------------	------	-------	------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
763 - Konstrukce suché výstavby							0,00
21	K	763164615	SDK obklad kovových kcí tvaru U š do 0,6 m desky 1xDF 12,5	m	8,800	0,00	0,00
22	K	763164635	SDK obklad kovových kcí tvaru U š do 1,2 m desky 1xDF 12,5	m	47,230	0,00	0,00
23	K	998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%	0,000	0,00	0,00
766 - Konstrukce truhlářské							0,00
26	K	766421821	Demontáž truhlářského obložení pohledů z palubek	m2	16,695	0,00	0,00
771 - Podlahy z dlaždic							0,00
24	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	0,080	0,00	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							0,00
25	K	784221R10	Malby sadrokartonových stěn	m2	44,266	0,00	0,00

VP - Vícepráce

0,00